

## Przedmiar

Leśnictwo Bandrów, oddz. 104a, 103a, d

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Bandrów, oddz. 104a, 103a, d</b>				
1	KNR 2-01 0228/06	Wykopy wykonywane spycharkami gaśnicowymi o mocy 74kW (100kW) w gruncie kategorii IV		
		wykonanie szlaku 550*4*0,8*0,5	m3	880
		wykonanie przejazdu przez wawóz (50+20)/2*5*6	m3	1 050
		razem	m3	1 930
2	KNR 2-01 0229/03	Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odległość do 10m (spycharka gaśnicowa 74kW (100KM))		
		wykonanie przejazdu przez wawóz 1050	m3	1 050
		razem	m3	1 050
3	KNR 2-01 0229/06	Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęcie 10m odległości przemieszczania gruntu kategorii IV (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gaśnicowa 74kW (100KM))		
		jw. 1050*60%	m3	630
		razem	m3	630
4	KNR 2-01 0235/05	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości ponad 3m do 10m (Spycharka gaśnicowa 74kW (100KM))		
		Jw. 1050	m3	1 050
		razem	m3	1 050
5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dyłowanki 1szt : szer. 4m, dł. 20m = 80m2 - materiał zamawiającego, oddz. 103a		
		legary o śr. 30-40 o dł. 20m - 2szt 2*2,27	m3	4,54
		kłody o śr. 20-30cm o dł. 4m 80*0,17	m3	13,6
		razem	m3	18,14
6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie sączka z żerdzi w ilości 5-7szt na sączek, przykryty jedliną i ziemią o dł. 6m - materiał zamawiającego, oddz. 103a, 103c.		
			szt	3
7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustów z rur karbowanych sn8 o śr. 80cm - materiał wykonawcy		
		rura fi 80 - oddz. 103a 10*1	m	10
		razem	m	10
8	KNR 2-01 0224/05	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii IV		
		wykop rowów (0,4+1,2)/2*1*50	m3	40
		razem	m3	40
9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przyczółków z drewna okrągłego o śr. 25-40cm - materiał zamawiającego		
		kłody drewniane na przyczółki na rury fi 80 (3*10)+(5*10)+(4*4)	mb	96
		razem	mb	96
10	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dyłowanki 1szt : szer. 4m, dł. 20m = 80m2 - materiał zamawiającego, oddz. 103d		
		legary o śr. 30-40 o dł. 20m - 2szt 2*2,27	m3	4,54
		kłody o śr. 20-30cm o dł. 4m 80*0,17	m3	13,6
		razem	m3	18,14
11	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dyłowanki 1szt : szer. 4m, dł. 10m = 40m2 - materiał zamawiającego, oddz. 103a		
		legary o śr. 30-40 o dł. 20m - 2szt 2*1,16	m3	2,32
		kłody o śr. 20-30cm o dł. 4m 40*0,17	m3	6,8
		razem	m3	9,12
12	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt	10
13	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	10
14	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	15
15	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	10
16	KNR 2-01 0105/06	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm	szt	5